Приложение 1 към Обособена позиция 2

„Ремонт на покрив и вътрешни помещения за обект „Отделение по психиатрия“ и изготвяне на работен проект, изпълнение на смр, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на съоръжения и инсталации за обект „Ремонт на отоплителна инсталация на Отделение по психиатрия в „Умбал Проф. д-р Стоян Киркович“ АД за обект „Отделение по психиатрия в обособени позиции“.

№	Наименование	мярка	количество
	ПРОЕКТИРАНЕ		
1	Част Газонабдяване	бр.	3+1
2	Част ОВ	бр.	3+1
3	Част Ел	бр.	3+1
4	Част Пожарна безопасност	бр.	3+1
	ОТКЛОНЕНИЕ, ГИ		
1	Тръби от PE-HD, за газ, 032x3 (SDR11), PN10 черна с жълта маркировка	м	220
2	Сигнална лента - жълта с две метални нишки с надпис „Внимание ГАЗОПРОВОД"	м	219
3	Коляно 90^0 от PE-HD 032 (SDR11)	бр.	4
4	Преход PE-HD/St 032/1" (SDR11)	бр.	2
5	Муфа с лесно отстраним ограничител 032 (SDR11)	бр.	15
6	Изкоп 1000/500 (асфалт 50%-зелени площи 50%)	м	220
7	Възтановяване на изкоп и настилки	м	220
8	Стоманена безшевна тръба, DN25	м	10
9	Табло за котел и арматура (1500/650/600)	бр.	1
10	Кран сферечен DN25	бр.	1
11	Кран сферечен DN15	бр.	2
12	Филтър за газ, DN25	бр.	1
13	Регулатор с отсекател Рвх=4Ьаг, Ризх=20тЬаг ; $11m^3/h$	бр.	1
14	Предпазноизпускателен клапан (ПИК) 1" , 24mbar	бр.	1
15	Електромагнет вентил DN25, P=20mbar нормално затворен с ръчно възстановяване	бр.	1
16	Кран-бутон 1/4"	бр.	1
17	Манометър 1/4" 0+10bar	бр.	2
18	Манометър 1/4" 0+100mbar	бр.	2
19	Фланец 1"0	бр.	2
20	Кран сферечен DN20	бр.	1
21	Свещ 1", 12m	бр.	1
22	Гъвкава връзка, DN20	бр.	1
23	Котел - природен газ - 120 kW (50/30°C), едноконтурен	бр.	1
24	Димоход (тръба в тръба),	бр.	1

№	Наименование	мярка	количество
25	Опорни конструкции и подвески	кг	20
26	Механично почистване от ръжда и замърсявания	м	10
27	Двукратно грундиране на стоманени тръби	м	10
28	Двукратно полагане на жълт емайллак	м	10
29	Радиографичен контрол 10% - газопровод (стоманени безшевни тръби), 4bar	бр.	3
30	Продухване на газопроводи	к-т	1
31	Пневматична проба със сгъстен въздух на якост	к-т	1
32	Пневматична проба със сгъстен въздух на плътност	к-т	1
33	Технически надзор на СПО (съгласуване, регистрация и ПТП)	к-т	1
34	Електро инсталация	к-т	1
35	ТПН	к-т	1
36	Газсигнализация 510	к-т	1
37	Ех осветително тяло	бр.	1
38	Демонтаж на старо оборудване	бр.	1
39	Избиване отвор за вентилатор АТЕХ 0300, стена деб.300тт	бр.	1
40	Изграждане преградна стена - 8,7m^2	бр.	1
	ВОИ		
1	Затворен разширителен съд, 100л	бр.	1
2	ПИК, 3,0bar, 1"1/2	бр.	1
3	Кран спирателен DN50	бр.	2
4	Прибор автоматично допълване ВОИ	бр.	1
5	Доливане с антифриз	бр.	1
6	Разпределителна мрежа, Тръба - PPR (или поцинковани прес фитинги) за топла вода, PN20 от 063 до 020 (мин. 600м)	м	600
7	Щрангов обезвъздушител, 3/4"	бр.	4
8	Промивка на стари радиатори. Не е включен ремонт на радиатори	бр.	41
9	Ръчен обезвъздушител, 1/2"	бр.	40
10	Радиаторен вентил, ъглов, 1/2"	бр.	80
11	Термостатна глава	бр.	40
12	Секретен радиаторен вентил, ъглов, 1/2"	бр.	40
13	Промивка на тръбопроводите със студена вода	бр.	1
14	Направа, Студена проба на ВОИ	бр.	1
15	Направа,Топла проба на ВОИ	бр.	1
	Общо сума без ДДС		**39 984,06**